

KOSZTORYS SZACUNKOWY 2015

Projekt domu wolnostojącego

## KAMP

pow.netto z garażem

210 m<sup>2</sup>

Projektant: arch.Edward Dylawski NUX



### Technologie konstrukcji:

Posadowienie:

Ławy fundamentowe wylwane

Ściany fundamentowe z blozków betonowych

Ściany zewnętrzne nadziemia:

Ściana trójwarstwowa pustka MAX, wełna 10cm, pustka 2cm, cegła 12cm

Ściany wewnętrzne:

Ściany gipsowo-kartonowe gr.12cm

Pokrycie dachu:

Dachówka ceramiczna

Elewacje:

Cegła klinkierowa gr.12cm

				za m <sup>2</sup>			
0	0.1	Roboty ziemne	3,90%	23456			
	0.2	Fundamenty	2,70%	16239			
	0.3	Ściany podziemia	5,70%	34282			
	0.4	Izolacje przeciwwilgociowe	0,70%	4210			
	<b>Stan zerowy</b>				<b>78187</b>	<b>13,00%</b>	<b>78187</b>
1	1.1	Ściany nadziemia	12,60%	75781			
	1.2	Stropy i schody	10,50%	63151			
	1.3	Ściany działowe	1,90%	11427			
	1.4	Wieżba dachowa	6,20%	37289			
	1.5	Pokrycie dachu	7,50%	45108			
	1.6	Izolacje p-wilg, ciepłne	2,60%	15637			
	1.7	Okna i drzwi zewnętrzne	9,60%	57738			
	1.8	Drzwi wewnętrzne	1,30%	7819			
	<b>Stan surowy zamknięty</b>				<b>313952</b>	<b>52,20%</b>	<b>392139</b>
2	2.1	Tynki i oblicowania	7,00%	42101			
	2.2	Roboty malarskie	1,20%	7217			
	2.3	Podłogi i posadzki	6,60%	39695			
	<b>Stan wykończeniowy wewnętrzny</b>				<b>89013</b>	<b>14,80%</b>	<b>481152</b>
3	3.1	Elewacje	9,10%	54731			
	3.2	Prace wykończeniowe	1,20%	7217			
	3	<b>Stan wykończeniowy zewnętrzny</b>			<b>61948</b>	<b>10,30%</b>	<b>543100</b>
4	4.1	Tablice rozdzielcze	0,30%	1804			
	4.2	Instalacje oświetleniowe	0,80%	4812			
	4.3	Instalacje gniazd wtykowych	0,40%	2406			
	4.4	Instalacje siłowe	0,10%	601			
	4.5	Instalacja alarmowa i sygnaliz.	0,10%	601			
	4.6	Instalacje multimedialne	0,10%	601			
	4.7	Instalacje RTV	0,10%	601			
	4.8	Instalacje odgromowe	1,00%	6014			
	<b>Instalacje elektryczne</b>				<b>17442</b>	<b>2,90%</b>	<b>560542</b>
5	5.1	Instalacja wodociągowa	1,20%	7217			
	5.2	Instalacja kanalizacyjna	1,40%	8420			
	5.3	Instalacja gazowa	0,70%	4210			
	5.4	Instalacja centralnego ogrzew.	3,50%	21050			
<b>Instalacje sanitarne</b>				<b>40898</b>	<b>6,80%</b>	<b>601440</b>	2864

SUMA

100,00%

**601440 PLN** brutto